



Südtiroler Sanitätsbetrieb ; Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ; Azienda Sanitera de Sudtirol

**GESUNDHEITSBEZIRK
MERAN**
Krankenhaus Meran



**COMPRESORIO SANITARIO DI
MERANO**
Ospedale di Merano

OSPEDALE „FRANZ TAPPEINER“ - MERANO

AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO

PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO E STIMA DEI COSTI

A) CALCOLO SUPERFICI

1) Pronto Soccorso/struttura di ampliamento

	Area / Locali	superficie in m²
1.	Zona ingresso ed attesa - Filtro - Entrata - Zona attesa - Accettazione - WC Donne - WC Uomini	26 60 25 9 7 7
2.	Zona ambulatoriale - Locale Ota/Oss - Attesa pazienti barellati - Zona attesa - Ambulatorio 1 - Ambulatorio 2 - Ambulatorio 3 - Ambulatorio 4 - Ambulatorio 5 - Corridoio	16 18 16 16 20 20 20 20 20 90
3.	Zona osservazione pazienti - Locale osservazione con 6 letti	42
	SUPERFICIE COMLESSIVA NETTA	412 m²



Südtiroler Sanitätsbetrieb ; Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ; Azienda Sanitera de Sudtirool

**GESUNDHEITSBEZIRK
MERAN**
Krankenhaus Meran



**COMPENSORIO SANITARIO DI
MERANO**
Ospedale di Merano

2) Pronto Soccorso / adeguamento zona esistente

	Area / Locali	superficie in m²
1.	Zona ambulatoriale	
	- Medico	16
	- Sportello accettazione	18
	- Accettazione pazienti	16
	- Triage 1	16
	- Triage 2	20
	- Ambulatorio	20
	- Collegamento struttura nuova	20
2.	Personale	
	- Locale riunioni	23
	- Stanza personale	16
	- Punto logistico infermieri	16
	- Magazzino	
	SUPERFICIE COMPLESSIVA NETTA	181 m²

B) CALCOLO CUBATURA

1) Pronto Soccorso/struttura di ampliamento

	SLP (superficie lorda) in m²	AP (altezza di piano) in m	VPP (volume lordo) in m³
Totale	465 m²	4,00	1.860 m³



Südtiroler Sanitätsbetrieb | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | Azienda Sanitaria de Sudtiroi

GESUNDHEITSBEZIRK
MERAN
Krankenhaus Meran



COMPENSORIO SANITARIO DI
MERANO
Ospedale di Merano

C) DETERMINAZIONE DEI COSTI

1) Pronto Soccorso / struttura di ampliamento

Pos.	Lavori	Costi	Misure	Totale
01	Struttura ampliamento	480€/m ³	1.860	892.800
02	Collegamenti, ecc.	30% von 01		267.840
03	Spese tecniche	15% von 01+02		174.096
04	Imprevisti	5% von 01+02		58.032
	Totale parziale			1.392.768

Pos.	Arredamenti (senza app. med.)	Costi	Misure	Totale
01	Attrezzature ed arredamenti	30% von 01		267.840
03	Spese tecniche	6% von 01		16.070
04	Imprevisti	5% von 01		14.062
	Totale parziale			297.972

	Somma			1.690.740
	IVA. 21%			355.055
	Totale			2.045.795

2) Pronto Soccorso / adeguamento zona esistente

Pos.	Lavori	Costi	Misure	Totale
01	Lavori vari di ristrutturazione	1000€/m ²	181m ²	181.000
02	Spese tecniche	15% von 01		27.150
03	Imprevisti	3,5% von 01		6.335
	Totale parziale			214.485
	IVA. 21%			45.041
	Totale			259.526



Südtiroler Sanitätsbetrieb ; Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ; Azienda Sanitera de Sudtiroi

**GESUNDHEITSBEZIRK
MERAN**
Krankenhaus Meran**COMPENSORIO SANITARIO DI
MERANO**
Ospedale di Merano

Totale parziale 1	2.045.795
Totale parziale 2	259.526
TOTALE	2.305.321

Merano, il 14.12.2012

Elaborato da

- Geom. Konrad Egger -

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA E PATRIMONIALE

- Ing. Walter Felder

