RANDABSCHLUSSBEWEHRUNG
ARMATURA DI BORDO

① ⌀12 800.00m
Abtreppungen + Ecken
② 2175#12/15 1.84m
③ 1000#10/15 3.24m
④ ⌀12 2800.00m
Abtreppungen + Ecken
⑤ 1040#10/15 5.54m
⑦ 904#12/15 1.74m

UNTERE BEWEHRUNG
ARMATURA INFERIORE

⑩ #12/15/15 24'500.00m
Übergriffslänge 50cm
- Grundnetz kreuzweise über die gesamte Platte (d=50cm)
Übergriffslänge von mindestens 80cm alternierend einlegen!
- Armatura incrociata a coprire l'intera superficie della platea da 50cm
Sovrapposizione minima 80cm, posa alternata!

⑪ 40#26/15 8.18m
⑫ 77#26/15 8.18m
⑬ 20#14/15 11.59m
⑭ 20#22/15 10.09m
⑮ 15#20/15 7.50m
⑯ 10#26/15 7.50m
⑰ 116#16/30 5.00m
⑱ 85#20/15 6.00m
⑲ 1#12/15 4.00m
⑳ 11#26/15 5.00m
㉑ 25#14/30 4.00m
㉒ 10#14/15 5.00m
㉓ 64#14/30 3.00m
78x bei Pfähle / su pali
㉔ 5#16/15 4.00m
㉕ 5#16/15 3.50m

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
ARMATURA DI RIPRESA

㊾ 2010#10/15 1.49h
㊽ 0380#12/15 2.14h

UNTERE BEWEHRUNG
ARMATURA INFERIORE

FUNDAMENTE - TEIL 1 - UNTERE BEWEHRUNG
FONDAZIONI - PARTE 1 - ARMATURA INFERIORE
M/S 1:50

STAHLVERBRAUCHSLISTE STAEBTAHL

Pos	#	StNr	Lg	10	12	14	16	20	22	26
			m							
1	12	1	800.00		800.00					
2	12	2175	1.84		4002.00					
3	10	100	3.24	324.00						
4	12		2800.00		2800.00					
5	10	10	5.54	55.40						
6	10	470	5.54	2509.80						
7	12	90	1.74		156.60					
10	12		24500.00		24500.00					
11	26	40	8.18							327.20
12	26	77	8.18							629.86
13	14	20	11.59			231.80				201.40
14	22	20	10.09						110.50	
15	20	15	7.50							75.00
16	26	10	7.50						580.00	
17	16	116	5.00						510.00	
18	20	85	6.00							
19	12	1	4.00		4.00					
20	26	11	5.00			56.00				55.00
21	14	25	5.00				116.00			
22	14	10	5.00				50.00			
23	14	468	3.00				1404.00			
24	16	5	4.00					20.00		
25	16	5	3.50					17.50		
30	20	122	2.50						305.00	
31	26	20	2.50							50.00
99	12	1080	0.14		2311.20					
		2010	1.49		2974.40					

#	kg/lfm	Gesamtlg. (m)	Gew.(ht)(kg)
10	0.617	5864.00	3618.1
12	0.888	34425.80	30747.7
14	1.210	1801.80	2180.2
16	1.580	617.50	975.7
20	2.470	305.00	753.4
22	2.980	201.40	600.0
26	4.170	507.20	2115.0

GESAMTGEWICHT = 44084.1 kg

REGELSCHNITT - DETT. TIPICO
Anschlussbewehrung - Armatura di ripresa
Wand-Wand / Parete-Parete
M/S 1:50

REGELSCHNITT - DETT. TIPICO
Anschlussbewehrung - Armatura di ripresa
Wand-Innenwand / Parete-interna
M/S 1:50

REGELSCHNITT - DETT. TIPICO
Anschlussbewehrung - Armatura di ripresa
Außenwand / Parete esterna (controterra)
M/S 1:50

REGELSCHNITT - DETT. TIPICO
Randanschluss Fundament/platte - Armatura di bordo plateа
M/S 1:50

BETONIERABSCHNITTE
FASI DI GETTO
kein Maßstab/senza scala

Betonierabschnitt 1
fase di getto 1
Betonierabschnitt 2
fase di getto 2
Betonierabschnitt 3
fase di getto 3

RÜCKFLUSSKLAPPE
AMMORTIZZATORE NON-RITORNO

REGELSCHNITT / DETTAGLIO TIPO
Horizontale Arbeitsfuge / giunto di ripresa orizzontale
Bewehrung / armatura
M 1:25

ROHRDURCHFÜHRUNG
durch die Bodenplatte
PASSAGGIO TUBAZIONE
attraverso platea di fondazione

REGELDETAIL VERTIKALE ARBEITSFUGE
DETTAGLIO TIPO GIUNTO DI RIPRESA

NB: Die Bewehrung ist nicht als rissebeschränkende Bewehrung laut WU-Richtlinien ausgelegt. Die wasserdichten Bauteile erfolgen gemäß Anweisungen von WU-Spezialunternehmen.
NB: L'armatura non è stata calcolata secondo le direttive WU e non è garantita la resistenza per eventuali crepe.
Le costruzioni sono da eseguire secondo le istruzioni da una ditta specializzata WU

Alle Abdichtungen (Aufkantung, Arbeitsfugenbänder,usw.) laut Vorgabe Zementist bzw. Gleichwertiges erstellen.

Impermeabilizzazione (Giunto in calcestruzzo, ecc.) secondo Zementist o materiale equivalente.

LEGENDE/LEGENDA

- Fundamentplatte / Platea di fondazione, UKH.=10,50m
- Fundamentplatte / Platea di fondazione, UKH.=11,00m
- Fundamentmutte / Platea di fondazione, UKH.=10,80m
- Bodenkanal / Cunicolo a pav., UKH.=12,35m
- Wände-Stützen / Pareti-pilastri
- 48.60 gemäß Architektenplan / secondo architettonico

Alle Decken- und Wandöffnungen kleiner 20cm x 20cm müssen aus dem Architektenplan entnommen werden!!
Tutte le aperture a parete e a soffitto, inferiori di 20cm x 20cm, sono indicati nelle piante architettoniche!!

Siehe Plan / Vedi pianta AP.00.ST.PP.021

Aushub mit Magerbeton hinterfüllen !
riempire scavo con magrone !

Arbeitsfuge
giunto di lavoro

VERANKERUNG / ANCORAGGIO
ALLE VERBINDUNGSMITTEL LT. ECS GEM. WT ZULASSUNG LT. HERSTELLER
TUTTI I ANCORAGGI SECONDO ECS O CON AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE

BIEGENORMEN/PIEGATURE SECONDO EN 1992-1-1:2004 + PrA1:2012

ENDHAKEN / UNCINATURA 135° / UNCINATURA 90° / SCHLAUFE

KRÜMMUNGEN, ENDHAKEN, MINDESTWERTE FÜR DORNDURCHMESSER UND SCHLAUFEN BEI STÄBEN MIT ds≤16mm / PIEGATURE, UNCINATURE, MINIMI DIAMETRI MANDRINI E ANSE PER BARRE CON ds≤16mm

AUFBIEGUNG / SPANNDIGONALEN: L=1.41h / KRÜMMUNGEN UM ENDE, MIND. GLEICH DOPPEL SCHRÄG / SCHLINGE

KRÜMMUNGEN VON STÄBEN MIT ds≤20mm, DIE ENDE ANDEREN MIND. GLEICH DOPPEL STAB UMFASSEN ... D=5ds

Anmerkungen:

1. DIE AUSFÜHRENDE FIRMA IST VERPFLICHTET, AUF JEDE UNSTIMMIGKEIT ZWISCHEN DIESEM PLAN, DEN ARCHITEKTENPLÄNEN ODER PLÄNEN ANDERER FACHGEWERKE BZW. EIN OFFLOVEN GEGEBENENFALLS AUF DER BAUSTELLE HINZUWEISEN !
2. GRUNDLEITUNGEN, BLITZSCHUTZANLAGEN, LEERROHRE, ENLEISTEILE IN DE SOHLUNG ETC. SIND NACH GÜLTIGEN PLÄNEN DER FACHFIRMEN EINZUBAUEN !
3. MASSE AUF DER BAUSTELLE ÜBERPRÜFEN !
4. DIE BAULEITUNG IST MINDESTENS 24 STUNDEN VOR JEDEM BETONIERABSCHNITT ZU VERSTÄNDIGEN!
5. FÜR JEDEN BETONIERABSCHNITT SIND MINDESTENS 3 PRÜFWÜRFEL ZU ERSTELLEN.
6. BEMEHRUNG UND SYSTEM NICHT GENÄU WU-RICHTLINIEN AUSGEFÜHRT. DIE WASSERDICHTEN BAUTEILE ERFOLGEN GEMÄß ANWEISUNGEN VON WU-SPEZIALUNTERNEHMEN.
7. TRENNSTELLEN STAHLELEMENTE UNTERLEGEN HOHER BRANDSCHUTZKLASSE, DAMIT FÜR ALLE STAHLELEMENTE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN SOLLEN LAUT ARCHITEKTENPLAN AUSGEFÜHRT WERDEN.
8. ALLE METALLISCHEN KONSTRUKTIONSELEMENTE MÜSSEN LT. UNI EN 1090 DIE CE-ZERTIFIZIERUNG AUFWEISEN.

BETON- CALCESTRUZZO	KLASSE / CLASSE	BETONSTAHL
LT. UNI 9858/91	Bodenplatte/Platea C25/30	ACCIAIO PER C.A.
	Wand/ porte con pd. spessore C30/37	B450C
PROFILSTAHL	Betondeckung 3 cm	
	S355 J2+N (non non esiste angabe/ne ne dimensio specifico)	

Index	Datum	geziehlagt	gepr. / approv.	Änderungen / variazioni

Gemeinde Klausen
Autonome Provinz Bozen

Comune di Chiusa
Provincia autonoma di Bolzano

Generalplaner / progettazione generale
Dejaco + Partner
Dejaco Brixner Ellmenreich
Burgfriedenstrasse 1 / Via Castello 1
MwSt-Nr. / P.IVA: 02856870216
TEL: +39 0472 977 200
FAX: +39 0472 977 220
e-mail: info@dejaco-partner.it
http://www.dejaco-partner.it

Bauherr / Committente
Stadtgemeinde Klausen
Comune di Chiusa
Cognetstr. 7 / Via Cognetto 7
39043 Klausen / 39043 Chiusa
tel. +39 0472 856 222
fax +39 0472 847 775
info@klausen.eu
PEC: klausen@pec.it
PEC: chiusa.bolzano@legalmail.it

Statik / statica
BALCON
Dr.Ing. Simon Neubrand
Dr.Ing. Hannes Mayr
Schlernstraße, 37 / Via del Monte 37
TEL: +39 0471 / 940 310
FAX: +39 0471 / 940 311
e-mail: balcon@balcon.it
http://www.balcon.it

Bauführung Projekt / Progetto esecutivo
Errichtung einer Schulturnhalle
in Klausen
Edificazione di una palestra
scolastica a Chiusa

Thermo-, Sanitärplaner / progett. termo-sanitario / Brandschutzingr. / ing. antinc.
thermostudio
thermostudio S.r.l. Via Dr. Josef Streiter 39, 39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 / 83 50 50 Fax +39 0472 / 83 50 51
www.thermostudio.net info@thermostudio.net
e-mail: brunnen@thermostudio.net
http://www.thermostudio.net

G.P. / P.F. | P.P. / P.ED. | K.G. / C.C.
722 | Griesbruck / Gries di Chiusa

Elektroplaner / progett. impianti elettrici
STUDIO TROI & SCHENK
Per.ind. Karlheinz Troi
Per.ind. Ivo Schenk
Dorfstraße 17 / Via del Paese 12
MwSt-Nr. / P.IVA: 02720150219
TEL: +39 0471 / 056 000
FAX: +39 0472 / 208 007
e-mail: info@ts-ing.it
http://www.ts-ing.it

Sicherheitskoordinator / coordinatore di sicurezza
Per.ind. Helmuth Burger
STUDIO TECHNISCHES BÜRO ZEMENHON
Handwerkerzentrum 32 / Zona Artigianale 32
TEL: +39 0471 / 058142
FAX: +39 0471 / 058414
e-mail: helmutburger@gmail.com

Titel / Titolo
Teil 1 - Bodenplatte - untere Bewehrung
Parte 1 - Platea di fondazione - armatura inferiore

M 1:50

AP.00.ST.PP.001

Datum/data	Rev. / revis.	geziehlagt	gepr./ appr.
30.11.2016		DP/SG	SN
A			
B			
C			
D			
E			

File name: L:\2016\016760_Klausen\01_Dwl

Projektnr. Proj.no.: R2276