



Bauherr
committente

BEZIRKSGEMEINSCHAFT SALTEN - SCHLERN
COMUNITÀ COMPRENSORIALE DI SALTO - SCILIAR

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

FÜR DIE ERRICHTUNG EINER NEUEN RADWEG- UND FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN EISACK SOWIE EINER NEUEN RAD- UND FUSSWEGANBINDUNG ZWISCHEN DEN BAUEINHEITEN "KAMPILL CENTER" UND "MILA BOZEN" AUF DEN G.P. 2620/1, 2620/11, 2688/5, 1005/2, 2536/5 UND DER B.P. 4466, KG ZWÖLFMALGREIEN

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE PEDOCICLABILE SUL ISARCO E UN NUOVO COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE TRA GLI EDIFICI "KAMPILL CENTER" E "MILA BOLZANO" SULLE P.F. 2620/1, 2620/11, 2688/5, 1005/2, 2536/5 E LA P.ED. 4466, CC DODICIVILLE

Projektant progettista	PICHLER ARCHITECTS		PICHLER ARCHITECTS GmbH Srl Edisonstraße 15 Via T. Edison 39100 Bozen - Bolzano Italien - Italia Tel. 0039 0471 911 567 Fax 0039 0471 201 877 MwSt.Nr. - Part.IVA 02937670210 info@pichlerarchitects.com www.pichlerarchitects.com	
Datum Data	Projektleiter: Inc. di progetto:			
Datum - Data	Änderungen - Varianti	Ausgearb.: Elaborat:	Geprüft.: Controllato:	
A				
B				
C				
D				
E				
F				
Benennung descrizione	LEISTUNGSVERZEICHNIS-KURZTEXT ELENCO PRESTAZIONI-TESTO BREVE			
gez: WP/kg	Datum / data	30/04/2019	Zeichnungs-Nr. n° disegno	
Projektnr: 305/12	Format / formato	A4		
	CAD File	J:\Projekte\Brücke Kampill Center\Ausführungsprojekt		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

51 - Elementarpreise

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
1	51	ELEMENTARPREISE		
		Insgesamt		0,00
2	51	ELEMENTARPREISE		
		Insgesamt		0,00
3	51.01	STUNDENLÖHNE		
		Insgesamt		0,00
4	51.01.01	Bausektor		
		Insgesamt		0,00
5	51.01.01.02	Spez. Facharbeiter		
		Insgesamt	h	37,95
6	51.01.01.03	Qualifizierter Facharbeiter		
		Insgesamt	h	35,00
7	51.01.02	Metallsektor		
		Insgesamt		0,00
8	51.01.02.02	Spez. Facharbeiter		
		Insgesamt	h	37,37
9	51.01.02.03	Qualifizierter Facharbeiter		
		Insgesamt	h	35,63

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

52 - Baustelleneinrichtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
10	52	ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE Insgesamt		0,00
11	52.01.01.01	Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle Insgesamt	St	4.000,00
12	52.01.03	BAUSTELLENSCHILDER Insgesamt		0,00
13	52.01.03.01 52.01.03.01.C	Zweisprachiges Baustellenschild Dimension nach Angabe der BL Insgesamt	m2	77,23

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

53 - Vorbereitungs - und Abschlussarbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
14	53.02	RODUNGSARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
15	53.02.01	RODUNGEN		
		Insgesamt		0,00
16	53.02.01.01	Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm		
		Insgesamt	m2	2,80
17	53.05	BELAGSSCHNEIDARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
18	53.05.01.01 53.05.01.01.B	Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm		
		Insgesamt	m	3,70
19	53.10	AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN		
		Insgesamt		0,00
20	53.10.02.01	Ausbau von Straßenschildern		
		Insgesamt	St	16,75
21	53.10.03.01 53.10.03.01.A	Ausbau von Leitplanken Leitplanke mit Handlauf		
		Insgesamt	m	20,37
22	53.10.05.01 53.10.05.01.A	Ausbau von Einfriedungen Höhe über Boden: bis 1,50 m		
		Insgesamt	m	13,02
23	53.10.10.01 53.10.10.01.A	Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen		
		Insgesamt	St	42,20
24	53.10.10.01.B	Abdeckkappen komplett, aus Gußeisen, für Straßeneinbaugarnituren von Wasserleitungen, Gasleitungen usw.		
		Insgesamt	St	38,70
25	53.11	WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN		
		Insgesamt		0,00
26	53.11.02.01	Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen		
		Insgesamt	St	35,53
27	53.11.03.01 53.11.03.01.A	Wiedereinbau von Leitplanken Leitplanke mit Handlauf		
		Insgesamt	m	20,86
28	53.11.10.01	Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen		
		Insgesamt	St	49,48
29	53.15.01	Georeferenzierte Vermessung der Trasse.		
		Insgesamt	m	0,90

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

54 - Erdbewegungen, Abbrucharbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
30	54.01	AUSHÜBE		
		Insgesamt		0,00
31	54.01.01	ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)		
		Insgesamt		0,00
32	54.01.01.01	Allgemeiner Aushub im Material		
		Insgesamt	m3	5,55
33	54.01.01.05	Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub		
		Insgesamt	m3	16,23
34	54.01.01.20 54.01.01.20.B	Zerkleinerung von deponierten Steinblöcken für Bachpflasterungen		
		Insgesamt	m3	39,33
35	54.01.01.90 54.01.01.90.A	Aufpreis für Tiefen über 3,50 m. Tiefe über 3,50 m bis 4,50 m		
		Insgesamt	m3	2,69
36	54.01.02	GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)		
		Insgesamt		0,00
37	54.01.02.02 54.01.02.02.B	Aushub und Wiederverfüllung von Rohrgräben mit kleinem Querschnitt im extraurbanen Bereich		
		Insgesamt	m	19,45
38	54.01.03	OBERFLÄCHENHOBELUNGEN		
		Insgesamt		0,00
39	54.01.03.01 54.01.03.01.B	Abtrag inkl. Verdichtung		
		Insgesamt	m2	2,77
40	54.01.05.01	Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze		
		Insgesamt	m2	0,99
41	54.02	ABBRUCHARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
42	54.02.03.05	Abbruch von Trockenmauerwerk		
		Insgesamt	m3	11,07
43	54.02.03.10	Abbruch von Mischmauerwerk		
		Insgesamt	m3	26,16
44	54.02.03.15 54.02.03.15.B	Abbruch von Betonmauerwerk mit hydraulischen geräten, die notwendigen Bohrlöcher mit inbegriffen		
		Insgesamt	m3	43,78
45	54.02.05.05 54.02.05.05.B	Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydraulischen geräten, die notwendigen Bohrlöcher mit inbegriffen		
		Insgesamt	m3	59,00
46	54.02.07	MAUERDURCHBRÜCHE		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

54 - Erdbewegungen, Abbrucharbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt		0,00
47	54.02.10.02 54.02.10.02.Q	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 202 mm		
		Insgesamt	cm	3,30
48	54.02.20	ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN		
		Insgesamt		0,00
49	54.02.20.03 54.02.20.03.B	Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm		
		Insgesamt	m2	3,31
50	54.10	AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN		
		Insgesamt		0,00
51	54.10.01	LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL AN DEN VERWENDUNGSORT		
		Insgesamt		0,00
52	54.10.03.03 54.10.03.03.A	Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsempfindliche Bauwerke		
		Insgesamt	m3	20,08
53	54.16	TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN		
		Insgesamt		0,00
54	54.16.02	AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN		
		Insgesamt		0,00
55	54.16.03.01 54.16.03.01.B	Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Tragschichten Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm		
		Insgesamt	m2	10,45
56	54.16.03.10 54.16.03.10.A	Lieferung und Einbau von korngroßenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den Oberflächenverschleiß Schichtstärke im eingebauten Zustand: 5 cm		
		Insgesamt	m2	3,33
57	54.30.02	LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF		
		Insgesamt		0,00
58	54.30.02.01	Lieferung von Muttererde		
		Insgesamt		15,41
59	54.30.05.01 54.30.05.01.A	Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke bis 15 cm		
		Insgesamt	m2	4,72
60	54.45	DEPONIEGEBÜHREN		
		Insgesamt		0,00
61	54.45.01.04	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/D		
		Insgesamt	t	1,66
62	54.45.02.03	Kl.2/C: Asphalt		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

54 - Erdbewegungen, Abbrucharbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
63	54.45.02.08	Kl.4/A: bewehrter Beton		
		Insgesamt	t	14,95
		Insgesamt	t	21,77

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

55 - Wasserhaltung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
64	55	WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN		
		Insgesamt		0,00
65	55.25	PROVISORISCHE UMLEITUNGEN VON WASSERLÄUFEN		
		Insgesamt		0,00
66	55.25.01.01 55.25.01.01.G	Provisorische Umleitung, am Boden aufliegend DN 1001 - 1200		
		Insgesamt	m	138,39

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

57 - Spezialgründungen

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
67	57	SPEZIALGRÜNDUNGEN		
		Insgesamt		0,00
68	57.03.01.01	Einrichten und Räumen der Baustelle		
		Insgesamt	St	2.500,00
	57.03.02.01	Kleinkalibriger Bohrpfahl, ausgeführt mittels Dreh- oder Drehschlagbohrung mit Verrohrung		
69	57.03.02.01.C	D 160 - 229 mm (9 ")		
		Insgesamt	m	66,80
	57.03.03.10	Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle		
70	57.03.03.10.A	Rohr ungelocht		
		Insgesamt	kg	1,65
	57.80.05.01	Verbindungs- und Verteilungsträger		
71	57.80.05.01.D	C 30/37		
		Insgesamt	m3	214,70
	58.03.02.30	Aufpreis für die Erhöhung der Festigkeitsklasse		
72	58.03.02.30.G	von C30/37 auf C32/40		
		Insgesamt	m3	4,00

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

58 - Beton und Stahlbeton

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
73	57.80.05.01 57.80.05.01.D	Verbindungs- und Verteilungsträger C 30/37		
		Insgesamt	m3	214,70
74	58	BETON UND STAHLBETON		
		Insgesamt		0,00
75	58.01	LEHRGERÜSTE		
		Insgesamt		0,00
76	58.01.01	LEHRGERÜSTE FÜR TRAGWERKE		
		Insgesamt		0,00
77	58.01.01.01	Lehrgerüste für Tragwerke jeglicher Höhe und lichten Weite		
		Insgesamt	m3	13,50
78	58.02	SCHALUNGEN		
		Insgesamt		0,00
79	58.02.15	Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen		
		Insgesamt		0,00
80	58.02.15.01 58.02.15.01.A	Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1		
		Insgesamt	m2	54,70
81	58.02.25.01 58.02.25.01.A	Schalung für geradlinige Brückenbauwerke (Platten, Träger), (ohne Lehrgerüst) für Oberflächenstruktur S2		
		Insgesamt	m2	21,09
82	58.02.25.01.E	für Oberflächenstruktur S4c		
		Insgesamt	m2	24,75
83	58.03	BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE		
		Insgesamt		0,00
84	58.03.01.01 58.03.01.01.D	Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard- Expositionsclassen) Festigkeitsklasse C 20/25		
		Insgesamt	m3	115,00
85	58.03.02	BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG		
		Insgesamt		0,00
86	58.03.02.15 58.03.02.15.E	Beton für Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C25/30 XC2		
		Insgesamt	m3	120,00
87	58.03.02.17 58.03.02.17.G	Beton für Bauwerke mit Expositionsclassen XC, XD, XF und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C35/45 XC4, XD3, XF4		
		Insgesamt	m3	148,00
	58.03.02.20	Beton für Bauwerke mit Expositionsclassen XC, XF und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

58 - Beton und Stahlbeton

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
88	58.03.02.20.D	C32/40 XC4, XF3		
		Insgesamt	m3	134,00
89	58.03.02.30 58.03.02.30.B	Aufpreis für die Erhöhung der Festigkeitsklasse von C25/30 auf C32/40		
		Insgesamt	m3	8,00
90	58.03.90.09 58.03.90.09.A	Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen Konsistenzklasse S4, fließfähig		
		Insgesamt	m3	2,00
91	58.10	BEWEHRUNGSSTAHL		
		Insgesamt		0,00
92	58.10.02.02 58.10.02.02.B	Betonstabstahl gerippter Betonstabstahl B450C		
		Insgesamt	kg	1,04
93	58.10.03.02 58.10.03.02.A	Betonstahlmatten gerippter Stahl, B450C		
		Insgesamt	kg	0,99
94	*02.06.02.02 *02.06.02.02.a	Plattendecke massiv, einachsrig gespannt: H 16 cm (7+9 cm)		
		Insgesamt	m2	57,00

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

59 - Mauerwerk aus Natur oder Kunststein

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
95	59	MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN		
		Insgesamt		0,00
	59.05.01.05	Mauerwerk aus Naturstein, in Trockenbauweise verarbeitet, mit Sichtfläche in grobem Mosaik		
96	59.05.01.05.C	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, inkl. Lieferung		
		Insgesamt	m3	357,12
	59.05.01.10	Zyklopenmauern		
97	59.05.01.10.C	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, inkl. Lieferung		
		Insgesamt	m3	76,73
	59.07.02.01	Pflasterungen aus Naturstein		
98	59.07.02.01.B	fertige Schichtstärke: cm 40		
		Insgesamt	m2	74,22

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

63 - Stahlbau

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
99	04.03.02.01 04.03.02.01.e	Korrosionsschutz: 2K-Epoxidharz		
		Insgesamt	m2	13,88
100	04.03.02.06 04.03.02.06.b	Deckbesch. auf Zink: Polymerisatharzlackf.		
		Insgesamt	m2	13,03
101	63	STAHLBAU		
		Insgesamt		0,00
102	63.10	STRASSENBRÜCKEN		
		Insgesamt		0,00
103	63.10.05	BRÜCKEN MIT VOLLWANDTRÄGERN		
		Insgesamt		0,00
104	63.10.05.15 63.10.05.15.G	Brücken aus Stahl S355 Stützweite über 35,0 m bis 40,0 m		
		Insgesamt	kg	3,21
105	63.10.90.10 63.10.90.10.D	Aufpreis für höhenmäßige Krümmung R < 75 m bis 50 m		
		Insgesamt	kg	0,32
106	63.80.05	INDUSTRIELL GEFERTIGTE LAGER FÜR STRASSENBRÜCKEN		
		Insgesamt		0,00
107	63.80.05.20 63.80.05.20.D	Feste, Elastomer-Topflager Traglast über 1500 kN bis 2000 kN		
		Insgesamt	St	2.232,73
108	63.80.05.21 63.80.05.21.D	Einseitig bewegliche, Elastomer-Topflager Traglast über 1500 kN bis 2000 kN s1 = 50 mm		
		Insgesamt	St	3.208,73
109	63.80.05.22 63.80.05.22.D	Zweiseitig bewegliche, Elastomer-Topflager Traglast über 1500 kN bis 2000 kN s1/s2 = 50/20 mm		
		Insgesamt	St	2.960,84
110	63.80.10	INDUSTRIELL GEFERTIGTE BRÜCKENÜBERGÄNGE FÜR STRASSENBRÜCKEN		
		Insgesamt		0,00
111	63.80.10 63.80.10.20	INDUSTRIELL GEFERTIGTE BRÜCKENÜBERGÄNGE FÜR STRASSENBRÜCKEN Abdichtungsübergänge aus Gewebe		
		Insgesamt	m	112,21
112	63.80.10.25 63.80.10.25.B	INDUSTRIELL GEFERTIGTE BRÜCKENÜBERGÄNGE FÜR STRASSENBRÜCKEN Bewegungsübergang aus bewehrtem Gummi s über 30 mm bis 50 mm		
		Insgesamt	m	1.000,75
113	63.90.05	KORROSIONSSCHUTZ		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

63 - Stahlbau

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinh eit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt		0,00
114	63.90.05.05 63.90.05.05.F	Feuerverzinkung von Vollwandstrukturen s = 80 Mikron (μ) (industrielles Gebiet)		
		Insgesamt	kg	0,68
115	86.12	GELÄNDER		
		Insgesamt		0,00
116	86.12.01	GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG		
		Insgesamt		0,00
117	86.12.01.02 86.12.01.02.B	Geländer Typ 2 aus Stahl S235 verzinkt		
		Insgesamt	kg	7,11
118	*03.09.01.01	Anker, Winkel, Konsolen aus Inox-Stahl		
		Insgesamt	kg	17,00
119	*08.02.01.05	Trapez-Tragschalblech Aufbauhöhe=55mm, Raster=ca. 600mm; s=10/10mm		
		Insgesamt	m2	44,25

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

70 - Abdichtung, Oberflächenschutz

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
120	70	ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ		
		Insgesamt		0,00
121	70.50	OBERFLÄCHENSCHUTZ		
		Insgesamt		0,00
122	70.50.05	OBERFLÄCHENSCHUTZ VON ZEMENTGEBUNDENEN BAUWERKEN		
		Insgesamt		0,00
123	70.50.05.08	Aufbringen einer kunststoffvergüteten Zementspachtelmasse		
		Insgesamt	m2	44,84
124	70.50.05.12	Epoxydharz Grundanstrich für Böden		
		Insgesamt	m2	5,76
125	70.80.05.65	Schutzbeschichtung mit Polymermörtel		
		Insgesamt	m2	53,75

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

75 - Rohrleitungen

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
126	75	ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU		
		Insgesamt		0,00
127	75.10	KUNSTSTOFFROHRE		
		Insgesamt		0,00
128	75.10.01	POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG		
		Insgesamt		0,00
	75.10.09.01	Polypropylen- Dreischichtrohre SN8		
129	75.10.09.01.C	DN 160		
		Insgesamt	m	34,08

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

77 - Vorgefertigte Schächte

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
130	77	VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE		
		Insgesamt		0,00
131	77.06	UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG		
		Insgesamt		0,00
	77.06.01.01	Schacht 0,10 bar		
132	77.06.01.01.F	80 x 80 cm		
		Insgesamt	cm	2,00

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

78 - Schachtabdeckungen, Einläufe, Roste

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
133	78	SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR		
		Insgesamt		0,00
134	78.01.01.23 78.01.01.23.D	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg		
		Insgesamt	St	198,69
135	78.10.01	RIGOLEN AUS POLYESTERBETON		
		Insgesamt		0,00
136	78.10.01.02 78.10.01.02.C	Rigole, Nutzlast: 100 kN mit Rost aus duktilem Gußeisen		
		Insgesamt	m	496,11

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

85 - Belagsarbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
137	85	BELAGSARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
138	85.05.05	AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITELEN		
		Insgesamt		0,00
139	85.05.05.20	Aufbringen einer Haftbrücke aus modifizierter Bitumenemulsion		
		Insgesamt	m2	4,00
140	85.05.10	BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT		
		Insgesamt		0,00
	85.05.10.01	Baustelleneinrichtung für den Einbau von bituminösen Belagsschichten.		
141	85.05.10.01.A	Baustelleneinrichtung für den Einbau von bituminösen Belagsschichten		
		Insgesamt	St	500,00
142	85.05.10.01.B	Aufpreis für die Baustelleneinrichtung bei der Verwendung von modifizierter Bitumenemulsion		
		Insgesamt	St	1.000,00
	85.05.10.06	Bituminöses Mischgut AC32 für Tragschichten mit modifiziertem Bindemittel		
143	85.05.10.06.A	je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut		
		Insgesamt	m2	1,86
	85.05.10.28	Bituminöses Mischgut AC10 für Deckschichten, mit modifiziertem Bitumen und mit optimierter Oberflächentextur zur Lärminderung für Straßen innerhalb von Ortschaften		
144	85.05.10.28.A	Stärke in fertigem Zustand in cm: 3		
		Insgesamt	m2	7,89
	85.05.10.46	Bituminöses Mischgut mit Gummigranulat, AR 16 - TYP DRY ITALIA		
145	85.05.10.46.A	pro m2 und cm Stärke im fertigen Zustand		
		Insgesamt	m2	3,81

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

86 - Strassenregelbauwerke

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
146	86	STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG		
		Insgesamt		0,00
147	86.01	RANDSTEINE		
		Insgesamt		0,00
148	86.01.02.01 86.01.02.01.B	Betonrandstein Typ "Bolzano" 12/15/30 cm C 35/45 frost- und tausalzbeständig		
		Insgesamt	m	32,83
149	86.02	KUNETTEN UND STÜTZMAUERAUFSÄTZE		
		Insgesamt		0,00
150	86.02.03.92	Aufpreis für Stützmaueraufsatz mit den Abmessungen H/B =100/40 cm		
		Insgesamt	m	13,16
151	86.02.03.93	Stützmaueraufsätze		
		Insgesamt	m	136,09
152	86.10	STRASSENLEITPLANKEN		
		Insgesamt		0,00
153	86.10.02	STRASSENLEITPLANKE AUS STAHL, HOMOLOGIERT UND/ODER ZERTIFIZIERT		
		Insgesamt		0,00
154	86.10.02.01	Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 BPC inkl. Handlauf (Brückenrand)		
		Insgesamt	m	105,00
155	86.10.02.02	Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 CE		
		Insgesamt	m	65,00
156	86.10.02.03	Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 TE (Seitenrand)		
		Insgesamt	m	70,00
157	86.12	GELÄNDER		
		Insgesamt		0,00
158	86.12.01	GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG		
		Insgesamt		0,00
159	86.12.01.01 86.12.01.01.B	Geländer Typ 1 aus Stahl S235 verzinkt		
		Insgesamt	kg	5,83
160	86.30	STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG		
		Insgesamt		0,00
161	86.30.01	STRASSENBESCHILDERUNG		
		Insgesamt		0,00
162	86.30.01.01 86.30.01.01.B	Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium 25/10 mm		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

86 - Strassenregelbauwerke

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt	St	45,50
163	86.30.01.06 86.30.01.06.B	Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm		
		Insgesamt	St	28,00
164	86.30.01.10 86.30.01.10.F	Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP), Klasse 2 A = 60 cm in Aluminium		
		Insgesamt	St	49,50
165	86.30.01.11 86.30.01.11.G	Regulamentäres Rechtheckschild, Klasse 2 90/90 cm in Aluminium 25/10 mm		
		Insgesamt	St	106,50
166	86.30.01.80 86.30.01.80.B	Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm		
		Insgesamt	St	63,00
167	86.30.02	BODENMARKIERUNG		
		Insgesamt		0,00
168	86.30.02.01 86.30.02.01.C	Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung Kunstharze, Schichtstärke ca. 3 mm, Streifen, B = 12 cm		
		Insgesamt	m	0,58
169	86.30.02.01.D	Kunstharze, Schichtstärke ca. 3 mm, Flächen, Schriften		
		Insgesamt	m2	7,60

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
170	01.01	Stundenlöhne		
		Insgesamt		0,00
171	01.01.04	Anlagensektor (Elektrotechniker und Installateure)		
		Insgesamt		0,00
172	01.01.04.02	Spez. Facharbeiter		
		Insgesamt	h	37,37
173	01.01.04.03	Qualifizierter Facharbeiter		
		Insgesamt	h	35,63
174	01.01.04.04	Arbeiter		
		Insgesamt	h	33,65
175	15	Elektroanlagen		
		Insgesamt		0,00
176	15.04	Verlegesysteme		
		Insgesamt		0,00
177	15.04.01	Installationsrohre PVC, flexibel		
		Insgesamt		0,00
178	15.04.01.01 15.04.01.01.b	Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm		
		Insgesamt	m	2,00
179	15.04.05	Metallrohre		
		Insgesamt		0,00
180	15.04.05.01 15.04.05.01.b	Metallschutzrohre D=32 mm		
		Insgesamt	m	14,70
181	15.04.08	Abzweigdosen		
		Insgesamt		0,00
182	15.04.08.42 15.04.08.42.g	Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 410x315x150 mm		
		Insgesamt	St	138,19
183	15.05	Leitungen		
		Insgesamt		0,00
184	15.05.01	Aderleitung FS17		
		Insgesamt		0,00
185	15.05.01.01 15.05.01.01.f	PVC-isolierte Aderleitung FS17 1x16 mm ²		
		Insgesamt	m	4,39
186	15.05.03.04 15.05.03.04.c	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm ²		
		Insgesamt	m	6,30

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
187	15.05.03.05 15.05.03.05.b	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm ²	m	5,68
		Insgesamt		
188	15.06	Stromkreisverteiler und Verteilergeräte		0,00
		Insgesamt		
189	15.06.07	Straßenverteiler in Fiberglas		0,00
		Insgesamt		
190	15.06.07.01 15.06.07.01.a	Aussenverteilerschränke Abmessungen (hxbxp) ca. 1250x700x250 mm	St	1.203,31
		Insgesamt		
191	15.06.21	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA		0,00
		Insgesamt		
192	15.06.21.04 15.06.21.04.e	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	St	69,32
		Insgesamt		
193	15.06.31	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A		0,00
		Insgesamt		
194	15.06.31.14 15.06.31.14.e	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C Nennstrom 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 Moduleinheiten	St	167,70
		Insgesamt		
195	15.06.71	Schaltgeräte		0,00
		Insgesamt		
196	15.06.71.11 15.06.71.11.b	Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schrittrelais zweipolig 16A	St	44,86
		Insgesamt		
197	15.06.81	Überspannungs- / Blitzstromableiter		0,00
		Insgesamt		
198	15.06.81.01	Kombi-Ableiter zweipolig TT	St	640,79
		Insgesamt		
199	51	ELEMENTARPREISE		0,00
		Insgesamt		
200	51.01	STUNDENLÖHNE		0,00
		Insgesamt		
201	51.01.01.02	Spez. Facharbeiter	h	37,95
		Insgesamt		
202	51.01.01.03	Qualifizierter Facharbeiter	h	35,00
		Insgesamt		
203	51.01.01.04	Arbeiter	h	31,00
		Insgesamt		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
204	53.05	BELAGSSCHNEIDARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
205	53.05.01.01 53.05.01.01.A	Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm		
		Insgesamt	m	2,79
206	53.15	VERMESSUNGEN		
		Insgesamt		0,00
207	53.15.01	Georeferenzierte Vermessung der Trasse.		
		Insgesamt	m	0,90
208	54.01	AUSHÜBE		
		Insgesamt		0,00
209	54.01.02	GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)		
		Insgesamt		0,00
210	54.01.02.01 54.01.02.01.A	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport		
		Insgesamt	m3	10,47
211	54.01.90	AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE		
		Insgesamt		0,00
212	54.01.90.01 54.01.90.01.A	Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur		
		Insgesamt	m3	56,38
213	54.02	ABBRUCHARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
214	54.02.20	ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN		
		Insgesamt		0,00
215	54.02.20.03 54.02.20.03.A	Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke Stärke bis 10 cm		
		Insgesamt	m2	2,95
216	54.10	AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN		
		Insgesamt		0,00
217	54.10.02	AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN		
		Insgesamt		0,00
218	54.10.02.10	Einbau von gewaschenem Sand		
		Insgesamt		20,66
219	54.10.03	LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN		
		Insgesamt		0,00
220	54.10.03.05 54.10.03.05.A	Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt		23,72
221	54.45.01	DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL		
		Insgesamt		0,00
222	54.45.01.03	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/C		
		Insgesamt	t	3,52
223	54.45.02	DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT		
		Insgesamt		0,00
224	54.45.02.03	Kl.2/C: Asphalt		
		Insgesamt	t	14,95
225	75	ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU		
		Insgesamt		0,00
226	75.10	KUNSTSTOFFROHRE		
		Insgesamt		0,00
227	75.10.01	POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG		
		Insgesamt		0,00
228	75.10.01.40 75.10.01.40.A	Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm		
		Insgesamt	m	7,16
229	77	VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE		
		Insgesamt		0,00
230	77.06	UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG		
		Insgesamt		0,00
231	77.06.01	SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU		
		Insgesamt		0,00
232	77.06.01.01 77.06.01.01.D	Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm		
		Insgesamt	cm	1,22
233	78	SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR		
		Insgesamt		0,00
234	78.01	SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN		
		Insgesamt		0,00
235	78.01.01	SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN		
		Insgesamt		0,00
236	78.01.01.22 78.01.01.22.D	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss C250: 600x600 mm, ca. 50kg		
		Insgesamt	St	165,20
237	87	ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt		0,00
238	87.05	MASTENFUNDAMENTE		
		Insgesamt		0,00
239	87.05.05	BLOCKFUNDAMENTE		
		Insgesamt		0,00
	87.05.05.15	Vorgefertigte Blockfundamente		
240	87.05.05.15.B	Abmessungen L/B/H: 110/70/80 cm; axb: 40x40 cm; D: 21,0 cm		
		Insgesamt	Nr	143,21
241	87.35	ERDUNGSARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
242	87.35.05	ERDUNGSLEITER		
		Insgesamt		0,00
	87.35.05.10	Kupferseil, blank		
243	87.35.05.10.C	Q = 35 mm ²		
		Insgesamt	m	4,50
244	E	VORBEDINGUNGEN MUSTER		
		Insgesamt		0,00
245	E.02	Kabel und Leitungen		
		Insgesamt		0,00
246	E.02.50	Verbindungs-muffen für Kabel		
		Insgesamt		0,00
	E.02.50.01	Giesharzmuffen zum Verbinden von Einzelleitern und Kabeln		
247	E.02.50.01.a	Muffe für Kabel von 5x1,5 bis 6 mm ²		
		Insgesamt	St	44,33
248	E.04	Verteilungen, Schutz- und Schaltgeräte		
		Insgesamt		0,00
	E.04.90.01	Zubehör und Behelfsmittel für Vervollständigung		
249	E.04.90.01.a	Vervollständigung des elektrischen Unterverteilers		
		Insgesamt	psch	764,70
250	E.05	Lichtinstallation		
		Insgesamt		0,00
251	E.05.20	Schalt- und Steuergerät für Lichanlagen		
		Insgesamt		0,00
	E.05.20.30	Dämmerungsschalter für Lichanlagen		
252	E.05.20.30.b	Dämmerungsschalter mit Uhrfunktion		
		Insgesamt	St	134,82
253	E.07	Aussenbeleuchtung		
		Insgesamt		0,00
254	E.07.20	Mast- und Pollerleuchten		

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
		Insgesamt		0,00
255	E.07.20.11 E.07.20.11.a	Mastleuchte mit Hochleistung LED Mastleuchte mit Hochleistung LED, ca. 1600 lm		
		Insgesamt	St	1.056,87
256	E.07.30	Wandleuchten		
		Insgesamt		0,00
	E.07.30.30	Elektroanlagen, Aussenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandleuchte für Akzentbeleuchtung		
257	E.07.30.30.b	Fluter für Montage an Rohrkonstruktion Brücke, LED 12W 1650lm 3000K		
		Insgesamt	St	986,16
258	E.15	Erdungsanlagen		
		Insgesamt		0,00
259	E.15.30	Korrosionsschutz		
		Insgesamt		0,00
	E.15.30.01	Einpressverbindung für blanke Kupferseile		
260	E.15.30.01.a	Abzweigung von Erdungsseil 25-35 mm² auf Litze 6-16 mm²		
		Insgesamt	St	5,45

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE KURZTEXT

96 - Begrünungsarbeiten

ARTIKEL		ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	Maßeinheit	PREIS
N.	KODEX			
261	96.01	BEGRÜNUNGSARBEITEN		
		Insgesamt		0,00
262	96.01.01.01	Trockenaussaat von Samenmischungen		
		Insgesamt	m2	1,43
		Betrag der Arbeiten Euro		

GESAMTBETRAG DES BAUWERKS

ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN	TEILBETRÄGE	GESAMTBETRÄG E
A) ARBEITEN		
51 - Elementarpreise	12.041,25	
52 - Baustelleneinrichtung	5.158,45	
53 - Vorbereitungs - und Abschlussarbeiten	3.562,63	
54 - Erdbewegungen, Abbrucharbeiten	101.096,27	
55 - Wasserhaltung	11.624,76	
57 - Spezialgründungen	113.407,32	
58 - Beton und Stahlbeton	79.120,15	
59 - Mauerwerk aus Natur oder Kunststein	62.495,55	
63 - Stahlbau	574.006,40	
70 - Abdichtung, Oberflächenschutz	35.562,48	
75 - Rohrleitungen	681,60	
77 - Vorgefertigte Schächte	960,00	
78 - Schachtabdeckungen, Einläufe, Roste	8.732,52	
85 - Belagsarbeiten	33.075,94	
86 - Strassenregelbauwerke	85.126,32	
87 - Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung	49.629,34	
96 - Begrünungsarbeiten	715,00	
BETRAG DER ARBEITEN Euro		1.176.995,98
GESAMTBETRAG DES BAUWERKS Euro		1.176.995,98

PICHLER ARCHITECTS

T. EDISONSTR. -15- VIA T. EDISON

39100 BOZEN - BOLZANO TEL. 0471 911567 FAX 201877

30.04.2019

INHALTSVERZEICHNIS

BESCHREIBUNG	SEITE
--------------	-------

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

51 - Prezzi elementari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
1	51	PREZZI ELEMENTARI		
		Totale		0,00
2	51	PREZZI ELEMENTARI		
		Totale		0,00
3	51.01	MANO D'OPERA		
		Totale		0,00
4	51.01.01	Settore edile/civile		
		Totale		0,00
5	51.01.01.02	Operaio spec.		
		Totale	h	37,95
6	51.01.01.03	Operaio qual.		
		Totale	h	35,00
7	51.01.02	Settore metallo		
		Totale		0,00
8	51.01.02.02	Operaio spec.		
		Totale	h	37,37
9	51.01.02.03	Operaio qual.		
		Totale	h	35,63

ELENCO PREZZI TESTO CORTO**52 - Oneri generali e particolari di cantiere**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
10	52	ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE		
		Totale		0,00
11	52.01.01.01	Installazione, manutenzione e sgombero cantiere		
		Totale	cad	4.000,00
12	52.01.03	TABELLONI DI CANTIERE		
		Totale		0,00
	52.01.03.01	Tabellone bilingue		
13	52.01.03.01.C	dimensione su richiesta della DL		
		Totale	m2	77,23

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

53 - Lavori preliminari e conclusivi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
14	53.02	LAVORI DI DISBOSCAMENTO		
		Totale		0,00
15	53.02.01	DISBOSCAMENTO IN GENERE		
		Totale		0,00
16	53.02.01.01	Disboscamento - compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm		
		Totale	m2	2,80
17	53.05	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI		
		Totale		0,00
18	53.05.01.01 53.05.01.01.B	Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm		
		Totale	m	3,70
19	53.10	RIMOZIONI		
		Totale		0,00
20	53.10.02.01	Rimozione di segnali stradali		
		Totale	cad	16,75
21	53.10.03.01 53.10.03.01.A	Rimozione di barriera protettiva barriera con corrimano		
		Totale	m	20,37
22	53.10.05.01 53.10.05.01.A	Rimozione di recinzioni altezza fuori terra: fino a 1,50 m		
		Totale	m	13,02
23	53.10.10.01 53.10.10.01.A	Rimozione di chiusini e caditoie chiusini e caditoie stradali		
		Totale	cad	42,20
24	53.10.10.01.B	chiusini completi in ghisa per saracinesche dell'acquedotto, gasdotto ecc.		
		Totale	cad	38,70
25	53.11	RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSI		
		Totale		0,00
26	53.11.02.01	Rimessa in opera di segnali stradali nei luoghi indicati dalla DL		
		Totale	cad	35,53
27	53.11.03.01 53.11.03.01.A	Rimessa in opera di barriere protettive barriera con corrimano		
		Totale	m	20,86
28	53.11.10.01	Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali		
		Totale	cad	49,48
29	53.15.01	Rilievo georeferenziato della tratta.		
		Totale	m	0,90

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

54 - Movimenti di terra, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
30	54.01	SCAVI		
		Totale		0,00
31	54.01.01	SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)		
		Totale		0,00
32	54.01.01.01	Scavo di sbancamento in materiale		
		Totale	m3	5,55
33	54.01.01.05	Estrazione di massi in scavi di sbancamento		
		Totale	m3	16,23
34	54.01.01.20 54.01.01.20.B	Riduzione di massi depositati per selciati		
		Totale	m3	39,33
35	54.01.01.90 54.01.01.90.A	Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m. profondità oltre 3,50 m fino a 4,50 m		
		Totale	m3	2,69
36	54.01.02	SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)		
		Totale		0,00
37	54.01.02.02 54.01.02.02.B	Sterro e successivo riempimento di trincee di canalizzazione di sezione ridotta in zone extraurbane		
		Totale	m	19,45
38	54.01.03	SCARIFICATURE		
		Totale		0,00
39	54.01.03.01 54.01.03.01.B	Scarificazione compresa cilindratura		
		Totale	m2	2,77
40	54.01.05.01	Costipamento del piano stradale con rullo vibrante		
		Totale	m2	0,99
41	54.02	DEMOLIZIONI		
		Totale		0,00
42	54.02.03.05	Demolizione di muratura a secco		
		Totale	m3	11,07
43	54.02.03.10	Demolizione di muratura mista		
		Totale	m3	26,16
44	54.02.03.15 54.02.03.15.B	Demolizione di muratura in calcestruzzo con apparecchiature idrauliche, comprese eventuali perforazioni		
		Totale	m3	43,78
45	54.02.05.05 54.02.05.05.B	Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idrauliche, comprese eventuali perforazioni		
		Totale	m3	59,00
46	54.02.07	ESECUZIONE DI APERTURE IN MURATURA		

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

54 - Movimenti di terra, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
		Totale		0,00
47	54.02.10.02 54.02.10.02.Q	Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 202 mm		
		Totale	cm	3,30
48	54.02.20	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI		
		Totale		0,00
49	54.02.20.03 54.02.20.03.B	Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm		
		Totale	m2	3,31
50	54.10	RILEVATI E RINTERRI		
		Totale		0,00
51	54.10.01	SOLA FORNITURA A PIE` D'OPERA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO		
		Totale		0,00
52	54.10.03.03 54.10.03.03.A	Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti		
		Totale	m3	20,08
53	54.16	STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)		
		Totale		0,00
54	54.16.02	SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE		
		Totale		0,00
55	54.16.03.01 54.16.03.01.B	Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base spessore finito: 40 cm		
		Totale	m2	10,45
56	54.16.03.10 54.16.03.10.A	Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale spessore finito: 5 cm		
		Totale	m2	3,33
57	54.30.02	FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA		
		Totale		0,00
58	54.30.02.01	Fornitura di terra vegetale di prestito		
		Totale	m3	15,41
59	54.30.05.01 54.30.05.01.A	Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba spessore fino a 15 cm		
		Totale	m2	4,72
60	54.45	DIRITTI DI DISCARICA		
		Totale		0,00
61	54.45.01.04	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/D		
		Totale	t	1,66
62	54.45.02.03	cat.2/C: asfalto		

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

54 - Movimenti di terra, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
63	54.45.02.08	cat.4/A: calcestruzzo armato	Totale t	14,95
			Totale t	21,77

ELENCO PREZZI TESTO CORTO**55 - Aggottamenti, abbassamenti di falda, pozzi idrici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
64	55	AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI		
		Totale		0,00
65	55.25	DEVIAZIONI PROVVISORIE DI CORSI D'ACQUA		
		Totale		0,00
66	55.25.01.01 55.25.01.01.G	Deviazione provvisoria appoggiata sul suolo DN 1001 - 1200		
		Totale	m	138,39

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

57 - Fondazioni speciali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
67	57	FONDAZIONI SPECIALI		
		Totale		0,00
68	57.03.01.01	Installazione e sgombero del cantiere		
		Totale	cad	2.500,00
	57.03.02.01	Micropalo per fondazione, a rotazione o rotopercussione rivestita		
69	57.03.02.01.C	D 160 - 229 mm (9 ")		
		Totale	m	66,80
	57.03.03.10	Armatura tubolare per micropali		
70	57.03.03.10.A	tubo chiuso		
		Totale	kg	1,65
	57.80.05.01	Cordolo di collegamento e di ripartizione		
71	57.80.05.01.D	C 30/37		
		Totale	m3	214,70
	58.03.02.30	Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza		
72	58.03.02.30.G	da C30/37 a C32/40		
		Totale	m3	4,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

58 - Opere di conglomerato cementizio armato e non armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
73	57.80.05.01 57.80.05.01.D	Cordolo di collegamento e di ripartizione C 30/37		
		Totale	m3	214,70
74	58	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO		
		Totale		0,00
75	58.01	CENTINE		
		Totale		0,00
76	58.01.01	CENTINATURA DI STRUTTURE		
		Totale		0,00
77	58.01.01.01	Centinatura di strutture di qualsiasi altezza e luce		
		Totale	m3	13,50
78	58.02	CASSERI		
		Totale		0,00
79	58.02.15	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni		
		Totale		0,00
80	58.02.15.01 58.02.15.01.A	Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1		
		Totale	m2	54,70
81	58.02.25.01 58.02.25.01.A	Casseratura di impalcati rettilinei (solette, travi), (centinatura esclusa) per struttura superficiale S2		
		Totale	m2	21,09
82	58.02.25.01.E	per struttura superficiale S4c		
		Totale	m2	24,75
83	58.03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI		
		Totale		0,00
84	58.03.01.01 58.03.01.01.D	Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 20/25		
		Totale	m3	115,00
85	58.03.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE		
		Totale		0,00
86	58.03.02.15 58.03.02.15.E	Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C25/30 XC2		
		Totale	m3	120,00
87	58.03.02.17 58.03.02.17.G	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF e relativa classe di resistenza minima C35/45 XC4, XD3, XF4		
		Totale	m3	148,00
	58.03.02.20	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF e relativa classe di		

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

58 - Opere di conglomerato cementizio armato e non armato

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
88	58.03.02.20.D	resistenza minima C32/40 XC4, XF3		
		Totale	m3	134,00
89	58.03.02.30 58.03.02.30.B	Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza da C25/30 a C32/40		
		Totale	m3	8,00
90	58.03.90.09 58.03.90.09.A	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza classe di consistenza S4, fluida		
		Totale	m3	2,00
91	58.10	ACCIAIO PER ARMATURA		
		Totale		0,00
92	58.10.02.02 58.10.02.02.B	Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento acciaio B450C		
		Totale	kg	1,04
93	58.10.03.02 58.10.03.02.A	Maglie di rinforzo in acciaio acciaio ad aderenza migl., B450C		
		Totale	kg	0,99
94	*02.06.02.02 *02.06.02.02.a	Solaio a lastra massiccio, orditura unidirezionale: H 16 cm (5+11)		
		Totale	m2	57,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

59 - Opere in pietra naturale ed artificiale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
95	59	OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE		
		Totale		0,00
	59.05.01.05	Muratura in pietrame da cava posto in opera a secco con paramento a mosaico greggio		
96	59.05.01.05.C	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura		
		Totale	m3	357,12
	59.05.01.10	Muri ciclopici		
97	59.05.01.10.C	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava		
		Totale	m3	76,73
	59.07.02.01	Selciato di pietrame		
98	59.07.02.01.B	spessore finito: 40 cm		
		Totale	m2	74,22

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

63 - Opere in acciaio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
99	04.03.02.01 04.03.02.01.e	Pitt. anticorr.: epossid. 2 comp.		
		Totale	m2	13,88
100	04.03.02.06 04.03.02.06.b	Pittura su zinco: smalto sint. polimer.		
		Totale	m2	13,03
101	63	OPERE IN ACCIAIO		
		Totale		0,00
102	63.10	PONTI STRADALI		
		Totale		0,00
103	63.10.05	PONTI CON TRAVI PIENE		
		Totale		0,00
104	63.10.05.15 63.10.05.15.G	Ponti in acciaio S355 luce oltre 35,0 m e fino a 40,0 m		
		Totale	kg	3,21
105	63.10.90.10 63.10.90.10.D	Sovrapprezzo per ponte con curvatura altimetrica R < 75 m fino a 50 m		
		Totale	kg	0,32
106	63.80.05	APPOGGI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI		
		Totale		0,00
107	63.80.05.20 63.80.05.20.D	Appoggi fissi ad elastomero incapsulato portata oltre 1500 kN e fino a 2000 kN		
		Totale	cad	2.232,73
108	63.80.05.21 63.80.05.21.D	Appoggi mobili, unidirezionali, ad elastomero incapsulato portata oltre 1500 kN e fino a 2000 kN s1 = 50 mm		
		Totale	cad	3.208,73
109	63.80.05.22 63.80.05.22.D	Appoggi mobili, bidirezionali, ad elastomero incapsulato portata oltre 1500 kN e fino a 2000 kN s1/s2 = 50/20 mm		
		Totale	cad	2.960,84
110	63.80.10	GIUNTI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI		
		Totale		0,00
111	63.80.10 63.80.10.20	GIUNTI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI Giunto di impermeabilizzazione in tessuto		
		Totale	m	112,21
112	63.80.10.25 63.80.10.25.B	GIUNTI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI Giunto di dilatazione in gomma armata per s oltre 30 mm e fino a 50 mm		
		Totale	m	1.000,75
113	63.90.05	PROTEZIONI ANTICORROSIVE		
		Totale		0,00
114	63.90.05.05 63.90.05.05.F	Zincatura a caldo per strutture a travi piene s = 80 micron (μ) (ambiente industriale)		

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

63 - Opere in acciaio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
115	86.12	RINGHIERE	Totale kg	0,68
116	86.12.01	RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE	Totale	0,00
117	86.12.01.02 86.12.01.02.B	Ringhiera tipo 2 in acciaio S235 zincata	Totale	0,00
118	*03.09.01.01	Cardini, angolari, mensole in acciaio INOX	Totale kg	7,11
119	*08.02.01.05	Lamiera grecata autoportante altezza=55mm, maglia=ca. 600mm, spessore=10/10mm	Totale kg	17,00
			Totale m2	44,25

ELENCO PREZZI TESTO CORTO**70 - Impermeabilizzazioni, rivestimenti protettivi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
120	70	IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI		
		Totale		0,00
121	70.50	RIVESTIMENTI PROTETTIVI		
		Totale		0,00
122	70.50.05	PROTEZIONE SUPERFICIALE DI OPERE CEMENTIZIE		
		Totale		0,00
123	70.50.05.08	Applicazione di malta cementizia additivata, con resine sintetiche		
		Totale	m2	44,84
124	70.50.05.12	Pittura di fondo epossidica per pavimenti		
		Totale	m2	5,76
125	70.80.05.65	Rivestimento protettivo con malta polimerica		
		Totale	m2	53,75

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

75 - Tubazioni, fornitura e posa in opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
126	75	TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA		
		Totale		0,00
127	75.10	TUBI DI MATERIALE PLASTICO		
		Totale		0,00
128	75.10.01	TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI		
		Totale		0,00
129	75.10.09.01 75.10.09.01.C	Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 160		
		Totale	m	34,08

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

77 - Pozzetti prefabbricati

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
130	77	POZZETTI PREFABBRICATI		
		Totale		0,00
131	77.06	POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI		
		Totale		0,00
132	77.06.01.01 77.06.01.01.F	Pozzetto 0,10 bar 80 x 80 cm		
		Totale	cm	2,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

78 - Chiusini, caditoie, griglie, canalette.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
133	78	CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI		
		Totale		0,00
134	78.01.01.23 78.01.01.23.D	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg		
		Totale	cad	198,69
135	78.10.01	CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE		
		Totale		0,00
136	78.10.01.02 78.10.01.02.C	Canaletta, carico ammissibile: 100 kN con griglia in ghisa sferoidale		
		Totale	m	496,11

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

85 - Pavimentazioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
137	85	PAVIMENTAZIONI		
		Totale		0,00
138	85.05.05	APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI		
		Totale		0,00
139	85.05.05.20	Applicazione di una mano d'ancoraggio di emulsione di bitume modificata		
		Totale	m2	4,00
140	85.05.10	PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO		
		Totale		0,00
	85.05.10.01	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi.		
141	85.05.10.01.A	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi		
		Totale	cad	500,00
142	85.05.10.01.B	Sovrapprezzo per installazione di cantiere utilizzando una emulsione bituminosa modificata		
		Totale	cad	1.000,00
	85.05.10.06	Conglomerato bituminoso AC32 con bitume modificato per strato di base		
143	85.05.10.06.A	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito		
		Totale	m2	1,86
	85.05.10.28	Conglomerato bituminoso AC10 per tappeto d'usura con bitume modificato a tessitura ottimizzata per la riduzione del rumore per strade urbane		
144	85.05.10.28.A	spessore finito <cm>: 3		
		Totale	m2	7,89
	85.05.10.46	Conglomerato bituminoso con polverino di gomma AR 16 - TIPO DRY ITALIA		
145	85.05.10.46.A	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito		
		Totale	m2	3,81

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

86 - manufatti tipo ed accessori stradali, segnaletica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
146	86	MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE		
		Totale		0,00
147	86.01	CORDONATE		
		Totale		0,00
148	86.01.02.01 86.01.02.01.B	Cordone tipo "Bolzano" 12/15/30 cm C 35/45 resistente al gelo ed ai sali		
		Totale	m	32,83
149	86.02	CUNETTE E BANCHETTONI		
		Totale		0,00
150	86.02.03.92	Sovrapprezzo per banchettone dalle dimensioni H/B = 100/40 cm		
		Totale	m	13,16
151	86.02.03.93	Banchettoni di sommità di muri di sostegno di delimitazione stradale		
		Totale	m	136,09
152	86.10	BARRIERE STRADALI		
		Totale		0,00
153	86.10.02	BARRIERE PROTETTIVE STRADALI IN ACCIAIO, OMOLOGATE E O CERTIFICATE		
		Totale		0,00
154	86.10.02.01	Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 BPC con corrimano (bordo ponte)		
		Totale	m	105,00
155	86.10.02.02	Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 CE		
		Totale	m	65,00
156	86.10.02.03	Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 TE (bordo laterale)		
		Totale	m	70,00
157	86.12	RINGHIERE		
		Totale		0,00
158	86.12.01	RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE		
		Totale		0,00
159	86.12.01.01 86.12.01.01.B	Ringhiera tipo 1 in acciaio S235 zincata		
		Totale	kg	5,83
160	86.30	SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE		
		Totale		0,00
161	86.30.01	SEGNALETICA VERTICALE		
		Totale		0,00
162	86.30.01.01 86.30.01.01.B	Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm		
		Totale	cad	45,50

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

86 - manufatti tipo ed accessori stadali, segnaletica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
163	86.30.01.06 86.30.01.06.B	Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm		
		Totale	cad	28,00
164	86.30.01.10 86.30.01.10.F	Pannello regolamentare di precedenza, ottagonale (STOP), classe 2 A = 60 cm in alluminio		
		Totale	cad	49,50
165	86.30.01.11 86.30.01.11.G	Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2 90/90 cm in alluminio 25/10 mm		
		Totale	cad	106,50
166	86.30.01.80 86.30.01.80.B	Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm		
		Totale	cad	63,00
167	86.30.02	SEGNALETICA ORIZZONTALE		
		Totale		0,00
168	86.30.02.01 86.30.02.01.C	Applicazione di segnaletica orizzontale poliresine, spessore ca. 3 mm, per strisce, B = 12 cm		
		Totale	m	0,58
169	86.30.02.01.D	poliresine, spessore ca. 3 mm, per superfici, scritte		
		Totale	m2	7,60

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
170	01.01	Mercedi orarie della mano d'opera		
		Totale		0,00
171	01.01.04	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)		
		Totale		0,00
172	01.01.04.02	Operaio spec.		
		Totale	h	37,37
173	01.01.04.03	Operaio qual.		
		Totale	h	35,63
174	01.01.04.04	Operaio com.		
		Totale	h	33,65
175	15	Impianti elettrici		
		Totale		0,00
176	15.04	Sistemi di posa		
		Totale		0,00
177	15.04.01	Tubazioni flessibili in PVC		
		Totale		0,00
	15.04.01.01	Tubazioni flessibili in PVC:		
178	15.04.01.01.b	D=32 mm		
		Totale	m	2,00
179	15.04.05	Tubazioni in metallo		
		Totale		0,00
	15.04.05.01	Tubi metallici		
180	15.04.05.01.b	D=32 mm		
		Totale	m	14,70
181	15.04.08	Cassette di derivazione		
		Totale		0,00
	15.04.08.42	Cassette di derivazione in lega leggera a parete		
182	15.04.08.42.g	(lxhxp) 410x315x150 mm		
		Totale	cad	138,19
183	15.05	Linee		
		Totale		0,00
184	15.05.01	Linee in filo FS17		
		Totale		0,00
	15.05.01.01	Linea con conduttori flessibili isolati in PVC		
185	15.05.01.01.f	FS17 1x16 mm ²		
		Totale	m	4,39
	15.05.03.04	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame		
186	15.05.03.04.c	FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm ²		
		Totale	m	6,30

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
187	15.05.03.05 15.05.03.05.b	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm ²		
		Totale	m	5,68
188	15.06	Quadri elettrici e apparecchiature da quadro		
		Totale		0,00
189	15.06.07	Quadri stradali in vetroresina		
		Totale		0,00
190	15.06.07.01 15.06.07.01.a	Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm		
		Totale	cad	1.203,31
191	15.06.21	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA		
		Totale		0,00
192	15.06.21.04 15.06.21.04.e	Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari		
		Totale	cad	69,32
193	15.06.31	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A		
		Totale		0,00
194	15.06.31.14 15.06.31.14.e	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari		
		Totale	cad	167,70
195	15.06.71	Apparecchiature di comando		
		Totale		0,00
196	15.06.71.11 15.06.71.11.b	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni relè passo-passo bipolare 16 A		
		Totale	cad	44,86
197	15.06.81	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine		
		Totale		0,00
198	15.06.81.01	limitatore tipo 1 bipolare TT		
		Totale	cad	640,79
199	51	PREZZI ELEMENTARI		
		Totale		0,00
200	51.01	MANO D'OPERA		
		Totale		0,00
201	51.01.01.02	Operaio spec.		
		Totale	h	37,95
202	51.01.01.03	Operaio qual.		
		Totale	h	35,00
203	51.01.01.04	Operaio com.		
		Totale	h	31,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
204	53.05	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI		
		Totale		0,00
205	53.05.01.01 53.05.01.01.A	Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm		
		Totale	m	2,79
206	53.15	RILIEVI		
		Totale		0,00
207	53.15.01	Rilievo georeferenziato della tratta.		
		Totale	m	0,90
208	54.01	SCAVI		
		Totale		0,00
209	54.01.02	SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)		
		Totale		0,00
210	54.01.02.01 54.01.02.01.A	Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto		
		Totale	m3	10,47
211	54.01.90	SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI		
		Totale		0,00
212	54.01.90.01 54.01.90.01.A	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura		
		Totale	m3	56,38
213	54.02	DEMOLIZIONI		
		Totale		0,00
214	54.02.20	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI		
		Totale		0,00
215	54.02.20.03 54.02.20.03.A	Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 10 cm		
		Totale	m2	2,95
216	54.10	RILEVATI E RINTERRI		
		Totale		0,00
217	54.10.02	SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI		
		Totale		0,00
218	54.10.02.10	Posa in opera di sabbia lavata		
		Totale	m3	20,66
219	54.10.03	FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI		
		Totale		0,00
220	54.10.03.05 54.10.03.05.A	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti		
		Totale	m3	23,72

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
221	54.45.01	DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO		
		Totale		0,00
222	54.45.01.03	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C		
		Totale	t	3,52
223	54.45.02	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI		
		Totale		0,00
224	54.45.02.03	cat.2/C: asfalto		
		Totale	t	14,95
225	75	TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA		
		Totale		0,00
226	75.10	TUBI DI MATERIALE PLASTICO		
		Totale		0,00
227	75.10.01	TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI		
		Totale		0,00
	75.10.01.40	Tubi di polietilene per protezione cavi		
228	75.10.01.40.A	DN 63 mm		
		Totale	m	7,16
229	77	POZZETTI PREFABBRICATI		
		Totale		0,00
230	77.06	POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI		
		Totale		0,00
231	77.06.01	POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO		
		Totale		0,00
	77.06.01.01	Pozzetto 0,10 bar		
232	77.06.01.01.D	60 x 60 cm		
		Totale	cm	1,22
233	78	CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI		
		Totale		0,00
234	78.01	CHIUSINI IN GHISA		
		Totale		0,00
235	78.01.01	CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA		
		Totale		0,00
	78.01.01.22	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250:		
236	78.01.01.22.D	600x600mm, ca. 50kg		
		Totale	cad	165,20
237	87	LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
		Totale		0,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
238	87.05	FONDAZIONI PER PALI		
		Totale		0,00
239	87.05.05	FONDAZIONI MONOLITICHE		
		Totale		0,00
240	87.05.05.15 87.05.05.15.B	Fondazioni prefabbricate dimensioni L/B/H: 110/70/80 cm; axb: 40x40 cm; D: 21,0 cm		
		Totale	nr	143,21
241	87.35	LAVORI PER LA MESSA A TERRA		
		Totale		0,00
242	87.35.05	CONDUTTORI DI TERRA		
		Totale		0,00
243	87.35.05.10 87.35.05.10.C	Corda di rame, nuda Q = 35 mm ²		
		Totale	m	4,50
244	E	Impianti elettrici		
		Totale		0,00
245	E.02	cavi e corde		
		Totale		0,00
246	E.02.50	Giunti per cavi		
		Totale		0,00
247	E.02.50.01 E.02.50.01.a	Giunti a resina colata per giunzioni di cavi uni- e multipolari. Giunto per cavo da 5x1,5 a 6 mm ² .		
		Totale	cad	44,33
248	E.04	Distribuzione, apparecchi di protezione e di comando		
		Totale		0,00
249	E.04.90.01 E.04.90.01.a	Accessori ed ausiliari di completamento Completamento dei quadri elettrici principali e secondari.		
		Totale	a c	764,70
250	E.05	Impianti di illuminazione		
		Totale		0,00
251	E.05.20	Apparecchi di comando e di automazione per impianti di illuminazione		
		Totale		0,00
252	E.05.20.30 E.05.20.30.b	Interruttori crepuscolari per impianti di illuminazione Interruttore crepuscolare con funzione orologio.		
		Totale	cad	134,82
253	E.07	Corpi illuminanti per esterni		
		Totale		0,00
254	E.07.20	Corpi illuminanti per esterni		
		Totale		0,00

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
255	E.07.20.11 E.07.20.11.a	Apparecchi a LED ad alto rendimento su palo. Apparecchio a LED ad alto rendimento su palo, ca. 1600 lm.		
		Totale	cad	1.056,87
256	E.07.30	Apparecchi a parete		
		Totale		0,00
257	E.07.30.30 E.07.30.30.b	Apparecchio a parete per illuminazione accentuata. Proiettore per fissaggio su profilo tubolare ponte, LED 12W 1650lm 3000K.		
		Totale	cad	986,16
258	E.15	Impianti di messa a terra		
		Totale		0,00
259	E.15.30	Derivazioni a pressione		
		Totale		0,00
260	E.15.30.01 E.15.30.01.a	Derivazioni a pressione da conduttori di terra in rame nudi. Derivazione da corda nuda in rame di sezione 25-35 mm ² a corda isolata giallo/verde in rame 6-16 mm ² .		
		Totale	cad	5,45

ELENCO PREZZI TESTO CORTO

96 - Inerbimenti e lavori da giardiniere

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE	U.M.	PREZZO
N.	CODICE			
261	96.01	INERBIMENTI		
		Totale		0,00
262	96.01.01.01	Seminagione a secco con miscele di semente		
		Totale	m2	1,43
		Importo Lavori Euro		

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
51 - Prezzi elementari	12.041,25	
52 - Oneri generali e particolari di cantiere	5.158,45	
53 - Lavori preliminari e conclusivi	3.562,63	
54 - Movimenti di terra, demolizioni	101.096,27	
55 - Aggottamenti, abbassamenti di falda, pozzi idrici	11.624,76	
57 - Fondazioni speciali	113.407,32	
58 - Opere di conglomerato cementizio armato e non armato	79.120,15	
59 - Opere in pietra naturale ed artificiale	62.495,55	
63 - Opere in acciaio	574.006,40	
70 - Impermeabilizzazioni, rivestimenti protettivi	35.562,48	
75 - Tubazioni, fornitura e posa in opera	681,60	
77 - Pozzetti prefabbricati	960,00	
78 - Chiusini, caditoie, griglie, canalette.	8.732,52	
85 - Pavimentazioni	33.075,94	
86 - manufatti tipo ed accessori stradali, segnaletica	85.126,32	
87 - Linee elettriche, illuminazione pubblica	49.629,34	
96 - Inerbimenti e lavori da giardiniere	715,00	
IMPORTO LAVORI Euro		1.176.995,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.176.995,98

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
-------------	--------