

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi Analyse	Posa in opera di valvola a saldare DN150 Montage eines Ventiles mit Schweissanschluss DN150					
	80.01.02.16.c*					Unità misura / Einheit nr/Nr
1	Materiale / Materialien					
Listino Provinciale 97.09.02.09 (216,70-10%-15%)			cad	1,00	171,30 = €	171,30
			m		= €	0,00
					= €	0,00
					= €	0,00
					= €	0,00
					Totale / Summe 1	€ 171,30
2	Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis					
						0,00
					Totale / Summe 2	€ 0,00
					Costo materiale/Summe Materialkosten	171,30
3	Trasporto / Transport					
				3,00%	€	5,14
					Totale / Summe 3	€ 5,14
4	Varie / Allfälliges					
						0,00
					Totale / Summe 4	€ 0,00
5	Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen					
					Totale / Summe 5	€ 0,00
6	Mano d'opera / Arbeitsleistung					
			Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello				39,10	30,91 = €	0,00
01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello			1	37,37	29,54 = €	29,54
01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello				35,63	28,17 = €	0,00
01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello				33,65	26,60 = €	0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico				47,13	37,26 = €	0,00
(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e10% per utile impresa						
(*) Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn						
					Totale / Summe 6	€ 29,54
					Somma totale / Gesamtsumme	€ 205,98
7	Spese generali / Generalspesen		%	15,00%	€	30,90
8	Utile d'impresa / Unternehmergewinn		%	10,00%	€	23,69
9	Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario Sicherheitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten					
					Prezzo cad / Einheitspreis pro St.	€ 260,56