

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi Analyse	Boiacca cementizia per esecuzione di impermeabilizzazione				
	J.02.07.06.GA		Unità misura / Einheit		m
1	Materiale / Materialien				
1.11	Boiacca cementizia per esecuzione di impermeabilizzazione				
Fornitura e posa in opera di boiacca cementizia pura additivata con bentonite (rapporto acqua cemento 0,5, bentonite 2-3% in peso del cemento, densità 1,8 Kg/dmc) per la formazione di setti isolanti nell'intercapedine					
	m	1,00	125,00 =	€	125,00
Totale / Summe 1					€ 125,00
2	Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis				
					0,00%
					0,00
Totale / Summe 2					€ 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten					125,00
3	Trasporto / Transport				
					0,00%
					€ 0,00
Totale / Summe 3					€ 0,00
4	Varie / Allfälliges				
Totale / Summe 4					€ 0,00
5	Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen				
Totale / Summe 5					€ 0,00

6	Mano d'opera / Arbeitsleistung				
		quantità	prezzo		
	51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.		40,23		
	51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec.		37,95		
	51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato		35,00		
	51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune		31,00		
				netto (*)	prezzo compl.
				31,80	= € 0,00
				30,00	= € 0,00
				27,67	= € 0,00
				24,51	= € 0,00
	(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e 10% per utile impresa (*) Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternehmengewinn				
	Totale / Summe 6				€ 0,00
	Somma totale / Gesamtsumme				€ 125,00
7	Spese generali / Generalspesen	%	15,00%	€	18,75
8	Utile d'impresa / Unternehmengewinn	%	10,00%	€	14,38
	Prezzo / Einheitspreis m				€ 158,13

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario
 Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten