

GEMEINDE
COMUNE DI

SARNTAL SARENTINO

PROJEKT
PROGETTO

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN & ZUBAU KLETTERHALLE

1.BAULOS

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Tischlerarbeiten (Fassaden, Innen- und Außenabschlüsse)

NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SARENTINO & PALESTRA D'ARRAMPICATA ADERENTE

1°LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere da falegname (facciate, serramenti interni ed esterni)

CUP: E19B09000150007

BAUHERR
COMMITTENTE

GEMEINDE SARNTAL
Kirchplatz 2
39058 Sarntal

COMUNE DI SARENTINO
Piazza Chiesa 2
39058 Sarentino

INHALT
CONTENUTO

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

ITALIENISCH

STIMA DEI COSTI-COMPUTO METRICO

ITALIANO

DATEI
FILE

SA TuSa-1.BL

DATUM
DATA

Dez./Dic. 2013

PLANNR.
N° PIANTA

ÄNDERUNG
VARIAZIONE

ARCHITEKTURBÜRO
K I E N Z L
STUDIO DI ARCHITETTURA



Museumstr. / Via Museo 32a fax: 0471 051 652 web: www.kienzl.bz.it
I - 39100 Bozen / Bolzano tel: 0471 051 651 mail: info@kienzl.bz.it

09 Opere da falegname (facciate, serramenti interni ed esterni)

09.01 Facciate continue

09.01.01 Facciate continue struttura in legno e metallo

09.01.01.01	Facciata a montanti-traverse: G1L1	*09.01.01.01.		
09.01.01.01.A	Facciata con reticolo strutturale: G1L1 A	*09.01.01.01.A		
	TH			
	Turnhalle Fassadendetail F1 horizontal/ palestra dettaglio facciata F1 orizzontale: 36,95*2,20	81,29		
	81,29 m2 a € 1.250,00	€		101.612,50
09.01.01.02	Facciata a montanti-traverse: G2L2	*09.01.01.02.		
09.01.01.02.A	Facciata con reticolo strutturale: G2L2 A	*09.01.01.02.A		
	KH			
	Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/ palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 3,30*3,10	10,23		
	TH			
	Turnhalle Fassadendetail F2 vertikal/ palestra dettaglio facciata F2 verticale: (4,20+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,20)*3,10	106,02		
	116,25 m2 a € 850,00	€		98.812,50
09.01.01.02.F2	Supplemento finestra da inserto a ribalta azionamento elettrico: G2L2 F2	*09.01.01.02.F2		
	TH			
	Turnhalle Fassadendetail F2 vertikal/ palestra dettaglio facciata F2 verticale: 8	8,00		
	8,00 pezzi a € 3.200,00	€		25.600,00
09.01.01.02.F4	Supplemento finestra da inserto a ribalta azionamento elettrico: G2L2 F4	*09.01.01.02.F4		
	KH			
	Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/ palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1	1,00		
	1,00 pezzi a € 2.900,00	€		2.900,00
09.01.01.02.T	Supplemento porta a due ante: G2L2 T	*09.01.01.02.T		
	KH			
	Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/ palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1	1,00		
	TH			
	Turnhalle Fassadendetail F2 vertikal/ palestra dettaglio facciata F2 verticale: 3	3,00		
	4,00 pezzi a € 5.600,00	€		22.400,00

09.01.01.04	Facciata a montanti-traverse: G3L3	*09.01.01.04.		
09.01.01.04.A	Facciata con reticolo strutturale: G3L3 A	*09.01.01.04.A		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F5 Dach/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 tetto: 5,37+4,37</i>	9,74		
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F7 Dach/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 tetto: 4,29</i>	4,29		
	14,03 m2 a € 1.300,00	€		18.239,00
09.01.01.05	Facciata a montanti-traverse: G2L3	*09.01.01.05.		
09.01.01.05.A	Facciata con reticolo strutturale: G2L3 A	*09.01.01.05.A		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle EG Fassadendetail F5 vertikal/ palestra d'arrampicata EG dettaglio facciata F5 verticale: 8,36+5,77</i>	14,13		
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 2,21</i>	2,21		
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F6 geneigt/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 inclinata: 6,94</i>	6,94		
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 3,17</i>	3,17		
	26,45 m2 a € 811,57	€		21.466,03
09.01.01.05.F5	Supplemento finestra da inserto a ribalta azionamento elettrico: G2L3 F5	*09.01.01.05.F5		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F5 vertikal/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 verticale: 1</i>	1,00		
	1,00 pezzi a € 1.400,00	€		1.400,00
09.01.01.05.F6	Supplemento finestra da inserto a ribalta azionamento elettrico: G2L3 F6	*09.01.01.05.F6		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 1</i>	1,00		
	1,00 pezzi a € 1.500,00	€		1.500,00
09.01.01.05.F7	Supplemento finestra da inserto a ribalta azionamento elettrico: G2L3 F7	*09.01.01.05.F7		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/ palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 1</i>	1,00		
	1,00 pezzi a € 1.700,00	€		1.700,00
09.01.01.15	Facciata a montanti-traverse: G2L3 REI 60	*09.01.01.15.		
09.01.01.15.B	Facciata con reticolo strutturale: G2L3 A REI 60	*09.01.01.15.B		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal/ palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale: 7,92</i>	7,92		
	7,92 m2 a € 1.022,08	€		8.094,87
09.01.01.16	Facciata a montanti-traverse: G4L3 REI 60	*09.01.01.16.		

09.01.01.16.B	Facciata con reticolo strutturale: G4L3 A REI 60	*09.01.01.16.B		
	<i>KH</i>			
	<i>Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal innen/</i>	9,74		
	<i>palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale interna: 9,74</i>			
	9,74 m2 a € 847,26	€		8.252,31

09.03 Porte interne

09.03.01 Porte tamburate

09.03.01.01	T01; porta con telaio in acciaio ad un battente in legno	*09.03.01.01.		
09.03.01.01.D	T01d; porta con telaio in acciaio ad un battente in legno: 100x221cm EI2 120	*09.03.01.01.D		
	<i>KH</i>			
	<i>Kindergarten ZG/asilo ZG: 2</i>	2,00		
	2,00 pezzi a € 2.075,00	€		4.150,00
09.03.01.02	T02; porta con telaio in acciaio a due battenti in legno	*09.03.01.02.		
09.03.01.02.A	T02a; porta con telaio in acciaio a due battenti in legno: 200x221cm	*09.03.01.02.A		
	<i>TH</i>			
	<i>Turnhalle 1.UG Bestehende Turnhalle-Gang/</i>	1,00		
	<i>palestra 1.UG palestra esistente-corridoio: 1</i>			
	1,00 pezzi a € 1.940,00	€		1.940,00
09.03.01.02.B	T02b; porta con telaio in acciaio a due battenti in legno: 200x221cm EI2 120	*09.03.01.02.B		
	<i>TH</i>			
	<i>Turnhalle 1.UG Haupteingang/palestra 1.UG entrata principale: 1</i>	1,00		
	1,00 pezzi a € 2.820,00	€		2.820,00

09.09 Attrezzi ginnici, arredamento per palestre, e spogliatoi *

09.09.06 campo sportivo *

09.09.06.01	Porta da calcetto	*09.09.06.01.		
	2	2,00		
	2,00 pezzi a € 1.360,00	€		2.720,00

Totale Opere da falegname (facciate, serramenti interni ed esterni)	€	323.607,21
--	----------	-------------------

79	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA FALEGNAME (FACCIAE, SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI)	*
----	---	---

79.01	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA: LAVORI INTERFERENTI	*
-------	---	---

79.01.01	Lavori interferenti opere da falegname	79.01*
	1	1,00
	1,00 a c a € 711,10	€ 711,10

	Totale PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA FALEGNAME (FACCIAE, SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI)	€ 711,10
--	--	-----------------

totale prezzi

09	Opere da falegname (facciate, serramenti interni ed esterni)	€	323.607,21
79	PRESTAZIONI PER LA SICUREZZA OPERE DA FALEGNAME (FACCIAE, SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI)	€	711,10
<hr/>			
totale lavori		€	324.318,31