

NEUBAU ZIVILSCHUTZZENTRUM –
KASERNE ANTHOLZ- MITTERTAL
Präzisierungen – Richtigstellungen von
Positionen/Mengen (Gesamtkosten
unverändert)

Bezugnehmend auf die eingebrachte
Fragestellung wird bestätigt, dass

- insgesamt 238 lfm Randsteine aus einheimischem Granit, Querschnitt 12/30 cm, laut geändertem Lageplan im Anhang auszuführen sind
- im Gegenzug die ursprünglich vorgesehenen Mauern im Außenbereich nicht auszuführen sind und somit die
 - Pos. 02.04.01.02.b mit einer Mindermenge von -62,53 m²
 - Pos. 02.04.02.02.c mit einer Mindermenge von -258,79 m²
 - Pos. 02.04.10.05.d mit einer Mindermenge von -33,86 m³
 - Pos. 02.04.20.03.a mit einer Mindermenge von -33,86 m³
 - Pos. 02.04.03.02 mit einer Mindermenge von -100,00 m²
 - Pos. 02.04.30.04 mit einer Mindermenge von -258,79 m²auszuführen sind
- von der Pos. 02.12.01.24.a „* Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) als horizontale Wärmedämmung in Flachdachaufbauten; Plattenstärke 10,0 cm“ die Menge 593,35 m² auszuführen ist
- von der Pos. 02.12.01.24.b „* Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) als horizontale Wärmedämmung in Flachdachaufbauten; Plattenstärke 20,0 cm“ die Menge 428,34 m² auszuführen ist
- von der Pos. 02.12.01.25.a „* Liefern und Einbauen von Styropor-Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als geneigte Wärmedämmung in Flachdachaufbauten; Plattenstärke 6-20cm“ die Menge 470,44 m² auszuführen ist
- von der Pos. 02.15.01.05.b „* PVC-P-Abdichtungsbahn mit Trennlagen als Abdichtung von Flachdächern, s= 1,8mm“ die Menge 967,00 m² auszuführen ist
- von der Pos. 02.15.04.01 „* Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, D 5cm“ die Menge 898,78 m² auszuführen ist
- von der Pos. 02.16.02.06 „* Schutz- und Drainagematte für Flachdächer“ die Menge 898,78 m² auszuführen ist

– NUOVA COSTRUZIONE CENTRO
PROTEZIONE CIVILE – CASERMA
ANTERSELVA DI MEZZO

Precisazioni, rettifiche di posizioni/quantità (il
costo totale rimane invariato)

In riferimento alla domanda apportata si
conferma che

- saranno da eseguire 238 ml di cordonate in granito locale, sezione 12/30 cm, secondo planimetria modificata in allegato
- in contromossa non sono da realizzare le murature previste all'esterno e perciò la quantità della
 - voce 02.04.01.02.b si diminuisce di - 62,53 m²
 - voce 02.04.02.02.c si diminuisce di - 258,79 m²
 - voce 02.04.10.05.d si diminuisce di - 33,86 m³
 - voce 02.04.20.03.a si diminuisce di - 33,86 m³
 - voce 02.04.03.02 si diminuisce di - 100,00 m²
 - voce 02.04.30.04 si diminuisce di - 258,79 m²
- per la voce 02.12.01.24.a “* Lastre di polistirolo espanso (EPS) come isolamento termica orizzontale per stratigrafia del tetto piano; spessore delle lastre 10,0 cm“ sono da eseguire 593,35 m²
- per la voce 02.12.01.24.b “* Lastre di polistirolo espanso (EPS) come isolamento termica orizzontale per stratigrafia del tetto piano; spessore delle lastre 20,0 cm“ saranno da eseguire 428,34 m² invece della quantità prevista
- per la voce 02.12.01.25.a “* Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo estruso (EPS) con pendenza incorporata come isolamento termica inclinata per stratigrafia del tetto piano; spessore delle lastre 6-20cm“sono da eseguire 470,44 m²
- per la voce 02.15.01.05.b “* Manto impermeabile di PVC-P con strati di separazione come impermeabilizzazione di tetti piani, s= 1,8mm“sono da eseguire 967,00 m²
- per la voce 02.15.04.01 “* Zavorra in ghiaia tonda lavata, spess. 5cm“sono da eseguire 898,78 m²
- per la voce 02.16.02.06 “* Strato protettivo e drenante per tetti piani“ saranno da eseguire 898,78 m² invece

-
- die Leistungen laut Pos. 02.02.03.01.d „* Boden Baugrube lösen: Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.04.01.d „* Boden Fundamente ausheben: händisch“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.04.02.e „* Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz, händisch ausgeführt“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.01.a „Anfüllen mit Aushubmaterial: händisch“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.02.a „* Hinterfüllen mit grobem Grubenschotter: händisch“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.10 „* Kies 30/70mm“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.11 „* Drainagematerial 15/30mm“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.12 „* Feinkies von 3mm bis zu 15mm“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 02.02.05.13 „* Grubensand bis zu 3mm“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 20.02.01.01 „* Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 20.02.01.02 „* Schlussreinigung der Fensterflächen und Glasfassaden außen“ nicht auszuführen sind
- die Leistungen laut Pos. 20.02.01.03 „Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen“ nicht auszuführen sind
- della quantità prevista
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.03.01.d “* Scavo generale: Estrazione di massi in scavi di sbancamento”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.04.01.d “* Scavo fondazione: eseguito a mano”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.04.02.e “* Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza, eseguito a mano”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.01.a “Rinterro con materiale di scavo: a mano”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.02.a “* Rinterro e rilevato con materiale di cava di pezzatura grossa: a mano”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.10 “* Ghiaia 30/70 mm”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.11 “* Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.12 “* Ghiaietto fino da 3 a 15mm”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 02.02.05.13 “* Sabbia da cava 3 mm”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 20.02.01.01 “* Pulizia definitiva dell’edificio all’interno”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 20.02.01.02 “* Pulizia definitiva delle superfici e facciate in vetro all’esterno”
- non sono da realizzare i lavori secondo la voce 20.02.01.03 “Pulizia definitiva del cortile e delle zone adibite al traffico”

Aufgrund von Mehr- und Minderkosten bedingen die angeführten Mengenänderungen keine Mehrkosten.

Le modifiche delle quantità elencate (parzialmente in aumento, parzialmente in diminuzione) non comportano maggiori costi.