



Steuernummer/codice fiscale: 82007330218 - Mehrwertsteuernummer/partita IVA: 00848050217

☎ 0473/62 65 12 - 📠 0473/62 61 33 - PEC: laas.lasa@legalmail.it - E-Mail: info@gemeinde.laas.bz.it

**BAU DES NEUEN  
GRUNDSCHULGEBÄUDES MIT  
KLEINTURNHALLE IN DER FRAKTION EYRS,  
GEMEINDE LAAS**

**COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO  
DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON PICCOLA  
PALESTRA NELLA FRAZIONE DI ORIS,  
COMUNE DI LASA**

**BAUMEISTER- UND  
ZUSATZARBEITEN**

**LAVORI DA IMPRESARIO  
COSTRUTTORE E AFFINI**

**CIG: 7325235F23 - CUP: G37B15000050007**

**Vervollständigung  
LEISTUNGSVERZEICHNIS BAUARBEITEN**

**Completamento  
ELENCO DELLE PRESTAZIONI COSTRUTTORE**

**Position 02.04.78.02.b:  
(deutscher Text)**

**Posizione 02.04.78.02.b:  
(testo tedesco)**

***Fett** der vervollständigte Text*

*In **grassetto** il testo completato:*

Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8- 14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern

**Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweiggkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnutzung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet.**

Der Verfahrensverantwortliche

Il Responsabile del procedimento