

**Code der Ausschreibung:**

**AOV/SUA-SF 025/2020  
LIEFERUNG UND MONTAGE EINES  
DIGITALEN MONOPLANAREN  
ANGIOGRAPHIESYSTEMS**

Erkennungskode CIG: 8553562EA5

Einheitskode CUP: B43B97000000003

**Codice gara:**

**AOV/SUA-SF 025/2020  
FORNITURA E IL MONTAGGIO DI  
UN SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE  
MONOPLANO**

Codice CIG: 8553562EA5

Codice CUP: B43B97000000003

**Erläuterung Nr. 3****Chiarimento n. 3****Frage**

Es werden folgende Fragestellungen gestellt:

- welche Eigenschaften sind für die Stromversorgung der Körperschaft vorgesehen;
- welche Eigenschaften sind für den Startschalter in der E-Kabine vorgesehen?
- während des Lokalaugenscheins konnte der Technikraum für den Angiographiesaal nicht begutachtet werden, diesbezüglich fragt man:
  - Ist im Lokal ein Split vorhanden oder nur die Vorbereitung für die Anschlüsse?
  - Falls der Split vorgesehen ist bittet man um dessen technischen Eigenschaften;
  - Ist es möglich, Fotos des Technikraums zu erhalten? (Anschlüsse und Böden)
- Können die as built Pläne der mechanischen Anlagen zur Verfügung gestellt werden?;
- Kann die statische Berechnung oder die Bestandsaufnahme zu den Böden der Ebene +1 zur Verfügung gestellt werden?
- Können die Informationen zur Dicke und Höhe der Verbleiungen der Wände, Decke, samt Türen u.s.w. zur Verfügung gestellt werden?
- Man bittet um die Bestätigung, dass die Bauleitung und die Sicherheitskoordinierung nicht in dieser Vergabe enthalten sind.

**Antwort****Quesito**

Si chiede quanto segue:

- Si chiede di conoscere le caratteristiche della linea di alimentazione prevista dall'Ente;
- Si chiede di conoscere le caratteristiche dell'interruttore di partenza in cabina elettrica;
- Durante il sopralluogo non si è potuto visionare il locale tecnico realizzato per la sala angiografica; a tal proposito
  - Si chiede di conoscere se è presente uno split nel locale tecnico oppure sono presenti solamente le predisposizioni agli allacci;
  - Nel caso sia presente, si chiede di conoscere le specifiche dello split
  - Si chiede di ricevere se possibile un rilievo fotografico del locale tecnico (predisposizioni presenti e pavimentazioni)
- Si chiede di mettere a disposizione gli as built impianti meccanici;
- Si chiede di mettere a disposizione la relazione di calcolo o in alternativa gli elaborati relativi allo stato di fatto del solaio a pavimento;
- Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della protezione anti-X esistente a parete, pavimento, soffitto, compreso porte e visiva;
- Si chiede di confermare che Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione non sono oggetto del presente appalto.

**Risposta**



- 
- Es wird bestätigt, dass die Parameter der Stromversorgung für das vorgesehene RX Gerät im Raum 1B.331 folgende sind:
    - o Schutzschalter 4x250A im Power Center vorgesehen, zum Schutz der Verbindungsstromleitung
    - o Verbindungsstromleitung 4(1x185) mm<sup>2</sup>, bis zum Technikraum 1B.433
  - Es ist zu beachten, dass der Technikraum 1B.433 klimatisiert ist und es werden die as-built Pläne der mechanischen Anlagen.
  - Der Plan der Böden-Nutzlast von Ebene +1 wird beigelegt.
  - Eine Überarbeitung des Plans M.8.D2101 wird beigelegt. Darauf sind die Stärken der vorgesehenen Verbleiung ersichtlich. Es ist zu beachten, dass die Verbleiung der Wände in voller Höhe bis zur Zwischendecke durchgeführt wurde. Weiters ist zu beachten, dass am Boden und an der Decke keine Verbleiung vorgesehen ist.
  - Es wird bestätigt, dass die Bauleitung und die Sicherheitskoordination bei der Ausführung nicht Gegenstand dieses Vertrags sind.
- Si precisa che i dati dell'alimentazione per l'apparecchio RX previsto locale 1B.331 sono i seguenti:
    - o interruttore automatico 4x250A previsto nel power center, a protezione della linea elettrica di collegamento;
    - o linea elettrica di collegamento 4(1x185) mm<sup>2</sup>, fino al locale tecnico 1B.433
  - Si precisa che il locale tecnico 1B.433 è climatizzato e si allegano gli as-built degli impianti meccanici.
  - Si tramette tavola indicante la portata del solaio del 1° piano.
  - Si allega una revisione della tavola di progetto M.8.D2101. Su questa sono rilevabili gli spessori delle piombature previste. Si precisa che la piombatura nelle pareti è stata realizzata a tutta altezza fino al controsoffitto. Si precisa che sul pavimento e sul soffitto non è prevista piombatura.
  - Si precisa che Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione non sono oggetto del presente appalto.
-